

**Roboty budowlane związane z remontem biura – zadanie 1 - załącznik nr 8**

LP	Opis	Jednostka	Obmiar
1	Rozebranie paneli podłogowych i ponowne ułożenie po przycięciu w celu wykonania ścian działawych z GK	m <sup>2</sup>	42
2	Wycięcie bruzd w panelach podłogowych szer. 15cm w celu wykonania ścian działawych z GK	mb	25
3	Uzupełnienie listew przypodłogowych wraz z łącznikami	mb	35
4	Wykonanie ścian działawych z GK płytą krytą obystronnie gr. 12,5 cm z izolacją akustyczną	m <sup>2</sup>	73
5	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi z punktowym szpachlowaniem ubytków	m <sup>2</sup>	360
6	Zamontowanie drzwi wewnętrznych szerokości 90 cm w ściankach GK j.w.	szt	3
7	Obróbka szpalet drzwiowych - drzwi 100/200 cm	klp	1
8	Zerwanie obudowy z płyty GK na plackach słupa żelbetowego o wymiarach 0,49m x 0,49m wysokości 2,97m	m <sup>2</sup>	6,3
9	Oczyszczenie słupa żelbetowego j.w. z pozostałych zanieczyszczeń (przyjęto 20% pow.)	m <sup>2</sup>	1,3
10	Wycięcie i ponowne wykonanie łączeń między płytami GK wysokości 2,97 m	szt	14
11	Poprawki szpachlowania łączenia ścian z sufitami	mb	44
12	Wymiana drzwi 80/200 cm z adaptacją otworu dla zamontowania drzwi 100/200 cm	kpl	1
13	Zamontowanie drzwi wewnętrznych szerokości 100 cm w ścianie z materiałów ceramicznych wraz z obrobieniem otworu	szt	1
14	Wycięcie w posadzce betonowej bruzdy dł. 3mb do wprowadzenia kabli w osłonie z PCV oraz otworu o wymiarach 20cm x 20cm wraz z obróbeniem końcowym w celu montażu puszki podłogowej wpuszczanej	kpl	1
15	Instalacja elektryczna z uziemieniem przewodami 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	mb	120
16	Montaż gniazd wtykowych z uziemieniem, podwójnych	szt	15
17	Instalacja okablowania strukturalnego do gniazd komputerowych	mb	120
18	Instalacja gniazd komputerowych	szt	9
19	Relokacja (przesunięcie) opraw oświetleniowych 60cm x 60cm na suficie wraz z doprowadzeniem zasilania	szt	4
20	Montaż wyłączników oświetleniowych	szt	6
21	Pomiar rezystancji instalacji elektrycznej		